

Founded
50
YEARS

秩父土建に任せて安心な理由

創業50余年の“実績”とノウハウ

ISO 9001



ISO 14001

積算

見積もり

施工計画書

施工・施工管理

創意工夫提案

「品質」と「工期短縮」に自信あり ISO9001 ISO14001 取得

秩父土建が
推奨する



- ・地すべり防止工
- ・集水ボーリング
- ・ロックボルト工
- ・集水井戸
- ・孔内洗浄工



高所作業車 / スカイアリーナ LW500



自社開発機 / RPD-100N3

高所作業車を生かした無足場工法による施工

1. 工期の大幅縮減

スカイアリーナを使用する事により、全工期の50%以上を占める足場の組立・解体作業が不要になり、大幅な工期の縮減が可能になる。

2. 広い堅固なステージで安全作業

- ・足場組立・解体時等の高所作業が不要の為、墜転落事故の発生を防止できる。
- ・ロックボルト・法枠工等に必要であった、親綱による施工が不要になる。

3. トータルコストの低減

足場工法に比較して10~15%低減

4. 道路の占有期間を減らし、地元住民の生活に貢献

道路の占有は施工時のみ。
夜間は開放可能。

